

## Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>D-01.00.00_ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				<b>0,00</b>
1 d.1	KNR-W 2- 01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie obiektu oraz inwentaryzacja powykonawcza	km	0,999		
2 d.1	KNR-W 2- 01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	3,000		
3 d.1	KNR-W 2- 01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.	21,000		
4 d.1	KNR-W 2- 01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.	6,000		
5 d.1	KNR-W 2- 01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.	36,000		
6 d.1	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,040		
7 d.1	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	30,000		
8 d.1	KNNR 6 1301-02	Rozdrobnienie mechaniczne darni poboczy gruntowych z odrzuceniem humusu	m2	2 997,000		
9 d.1	KNR-W 2- 01 0119- 01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek	m2	2 632,000		
Razem dział: D-01.00.00_ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						<b>0,00</b>
<b>2</b>		<b>D-02.00.00_ROBOTY ZIEMNE</b>				<b>0,00</b>
10 d.2	KNR-W 2- 01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	526,400		
11 d.2	KNR-W 2- 01 0210-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II Krotność = 9	m3	526,400		

12 d.2	KNNR 1 0406-01	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przetrznięciem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. I-II	m3	442,680		
Razem dział: D-02.00.00_ROBOTY ZIEMNE						0,00
3		D-04.00.00_PODBUDOWY				0,00
13 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3050		
14 d.3	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	50,000		
15 d.3	KNR AT- 04 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m	m2	1 091,000		
16 d.3	KNR AT- 04 0102-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki dwukierunkowej oczka 30/30 o szer. 4,0m	m2	7 117,000		
17 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	6 848,000		
18 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm	m2	6 848,000		
Razem dział: D-04.00.00_PODBUDOWY						0,00
<b>Kosztorys netto</b>						0,00
<b>VAT 23%</b>						0,00
<b>Kosztorys brutto</b>						0,00